

Udnes Utemiljø AS
pb.121
2151 Årnes
Org.nr.989037218MVA

27.04.2018

Neskollen Velforening
Styret v/Per og Magne

Utskifting av veilyskabel Hvam Idrettspark

Viser til forespørsel fra Sjur Kilde vedr. utskifting av veilyskabel Hvam Idrettspark.

Post.nr.	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
	Adm.kostnader/Flytting maskin/Rigg og Drift	RS	1	5 000,00	5 000,00
	Kabelpåvisning	RS	1	2 500,00	2 500,00
1..1	Graving av grøft for kabel til veglys <i>Graving av grøft inntil 60cm dyp. Gjennfylling med stedlige masser- Planering og evt. tilsåing i stedlige masser Forutsetter løsmasser</i>	lm	280	300,00	84 000,00
1..2	Trekkerør for jordkabel <i>1 stk Trekkerør 110mm levert og lagt Omfyllt med stedlige masser eller 0-4mm NB!! Trekkerør avsluttes på utside av fundamenter da disse ikke går i sprekker på fundamenter</i>	lm	280	60,00	16 800,00
1..3	Flexibend inn til mastefundamenter og i retningsendringer <i>NB!! Trekkerør avsluttes på utside av fundamenter da disse ikke går i sprekker på fundamenter</i>	stk	32	400,00	12 800,00
<u>Elektroleveranse:</u>					
2..1	Levering og legging av CU <i>Levert og lagt 25mm² CU i grøft Det er medregnet 3m ekstra CU opp i 16stk master.</i>	lm	328	55,00	18 040,00
2..2	Levering og legging av strømkabel <i>strømkabel (TFXP/PFSP 4eller5x/G25mm²) Det er medregnet 3m ekstra CU opp i 16stk master.</i>	lm	328	110,00	36 080,00
2..3	Omkobling i master <i>Utskifting av kabel i koblingspunkt master, ingen utskifting av deler er medtatt</i>	stk	16	1 430,00	22 880,00
Sum eks.mva:					198 100,00

Arbeider og utskiftninger i tennskap ikke medtatt.

Forbehold om merkostnader på kr.150,- pr.m ved langsføring med andre kabler og kr.3000,- pr.kryssing.

Kun medtatt enkel skilting som arbeidsmann og sebraer.

Avhending av eksisterende veilyskabel er ikke medtatt om denne ønskes gravd opp.

Generelle forbehold:

Alle mengder avregnes etter utført.

Det som ikke er nevnt eller priset er heller ikke å anse som medtatt.

Skilting og sikringstiltak er ikke medtatt med mindre det er nevnt og priset.

Forbehold om uforutsette grunnforhold som fjell, store stein, forurensede masser og andre hindringer som kabler etc. i grunnen.

Forbehold mot merkostnader ved evt. snø og tele.

Forbehold om skrivefeil.

Arbeidene utføres iht. toleranser i NS3420

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.

Oppstart avtales nærmere.

Mvh

Udnes Utemiljø AS
v/Stian Udnes.
Tlf.41 21 91 41.